

# Investeringer i Molde eiendom KF

Hele 1 000

	Prosjekt	Totalramme		Budsjett	Økonomiplan							
		gjeldende	ny	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>Omsorgssenter og omsorgsdistrikt</b>				<b>14 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						
Pasientvarslingsanlegg			9 000	3 000	3 000	3 000						
Råkhaugen omsorgssenter – utbygging	40018	103 000		5 000								
Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel	40022	6 000	8 500	5 000								
Helsehus Eidsvåg (Neset)	40021	147 600		500								
Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg	40008	7 000		500								
<b>Helsetjenester</b>				<b>16 700</b>								
Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo	40004	46 500		15 700								
Uteområder hjelpemiddelforvaltning *	10808	3 000		1 000								
<b>Bo- og habiliteringstjenester</b>				<b>1 000</b>								
Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig			1 000	1 000								
				<b>31 700</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>						

\* Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.

## Omsorgssenter og omsorgsdistrikt

### Råkhaugen omsorgssenter – pasientvarslingsanlegg

Prosjektet, som innebærer at det tradisjonelle pasientvarslingsanlegget blir erstattet med et pasientvarslingsanlegg basert på velferdsteknologiske løsninger, er nesten ferdig. Tiltaket er delfinansiert med tilskudd fra Husbanken. Det gjenstår noe mindre arbeid som blir slutført i 2023. Totalrammen i prosjektet er uendret på 7,0 mill. kroner.

### Råkhaugen omsorgssenter – utbygging

I mars 2022, sak PS-16/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 6,0 mill. kroner, fra 97,0 mill. kroner til 103,0 mill. kroner. Dette om følge av høy prisstigning, samt behov for ny nødstrømsforsyning. Utbyggingen av Råkhaugen omsorgssenter pågår for fullt og vil bli tilnærmet ferdigstilt i løpet november 2022, inklusiv utomhus. Det vil gjenstå noen mindre tilpasninger til eksisterende bygg som blir slutført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 103,0 mill. kroner.

### Glomstua omsorgssenter – varmpumpe og reservekjel

Varmelegget på omsorgssenteret (elkjel med pumpe) er tilknyttet midlertidig fjernvarme fra Istad Nett AS. Omsorgssenteret har ikke oppvarming ved strømbrudd. På grunn av kompleksitet er gjennomføringen av prosjektet delt i to, først restrukturering fyrrom og reservekjelløsning, deretter installasjon av varmepumpe. Reservekjelløsningen ble ferdigstilt sommeren 2022. Prisstigningen på tekniske komponenter har vært langt høyere enn det som ble lagt til grunn ved fastsettelse av rammen, det samme gjelder for monteringsutgiftene. Totalrammen må derfor økes med 2,8 mill. kroner.

Totalrammen i prosjektet er økt fra 6,0 mill. kroner, til 8,7 mill. kroner.

## **Helsehus Eidsvåg (Neset)**

Helsehuset i Eidsvåg er tatt i bruk. Det gjenstår noe mindre arbeid som vil bli sluttført i 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 147,6 mill. kroner.

## **Helsetjenester**

### **Lokaler hjelpemiddelforvaltningen Bergmo**

I mars 2022, sak PS-15/22, vedtok kommunestyret å øke totalrammen til prosjektet med 12,0 mill. kroner, fra 34,5 mill. kroner til 46,5 mill. kroner, etter gjennomført anbudskonkurranse. Prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2023.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 46,5 mill. kroner.

### **Uteområder hjelpemiddelforvaltning**

Kommunestyret vedtok i PS 99/22 følgende: redusert investering uteområde hjelpemiddelforvaltning Bergmo med 1,5 mill. kroner.

De nye lokalene til hjelpemiddelforvaltningen ligger i samme bygg som Bergmo omsorgsboliger, og er nærmeste nabo til Bergmo omsorgssenter / Bergmo trygdeboliger. Det er nødvendig å gjøre tilpasninger på uteområdet for å utbedre dagens parkeringsområde, samt tilpasse de til ny virksomhet. Dette kan først skje etter at byggeprosjektet er ferdigstilt på grunn av behov for areal til riggområde. Prosjektet ses i sammenheng med utbedring dagens parkeringsplass for ansatte ved omsorgssenter, samt etablering av ladeinfrastruktur for tjenestebiler.

Totalrammen i prosjektet er uendret på 3,0 mill. kroner.

## **Bo- og habiliteringstjenester**

### **Forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig**

Molde kommune har ansvar flere brukere med omfattende behov for tjenester gjennom hele døgnet. Dette er brukere som i dag som bor i boliger spredt rundt i kommunen. Vi opplever turnover og rekrutteringsutfordringer, noe som mellom annet er uheldig med tanke på stabilitet og kontinuitet for brukerne. I tillegg ser vi at vi burde hatt et større ansattmiljø for å gjøre tjenesten mer robust. Ved å bygge en forsterket og tilrettelagt samlokalisert bolig med flere adskilte boenheter med felles personalbase, vil vi kunne etablere et større og mer robust fagmiljø med nødvendig kompetanse. I tillegg vil vi ha gevinster da flere brukere kan dele på tilgjengelige personellressurser.

Prosjektet er nytt, og har en totalramme på 2,0 mill. kroner til planlegging og prosjektering.